



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μετ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνες	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					0,00	
1	A-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	μ ³	289,80	2,10	608,58	
								608,58
							0,00	
		ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					0,00	
2	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m	ΟΔΟ-2151	μ ³	17,84	4,14	73,86	
	32.05	Σκυροδέματα μικρών έργων			0,00		0,00	
3	32.05.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	μ ³	22,82	140,00	3.194,80	
	32.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³			0,00		0,00	
4	32.25.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.Α.5	μ ³	22,82	39,80	908,24	
5	38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	μ ²	128,90	13,40	1.727,26	
6	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	χλγ.	867,33	1,20	1.040,80	
7	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	χλγ.	49,80	1,10	54,78	
8	B-56.8	Σωλήνες PVC Φ200	ΥΔΡ-6620.4	μ.μ.	30,00	19,20	576,00	
								7.575,73
							0,00	
		ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					0,00	
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας			0,00		0,00	
9	Γ-2.1	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	μ ³	90,89	19,16	1.741,45	
10	A-23	Κατασκευή στρώση άμμου - σκύρων λατομείου μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	μ ³	227,21	12,40	2.817,44	
							0,00	
								4.558,89
							0,00	
		ΟΜΑΔΑ 4: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ					0,00	
11	61.22	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων	ΟΙΚ 6122	χλγ.	400,00	2,30	920,00	
12	1	Περιφραξη εξωτερική	ΟΙΚ 6413	μ.μ.	130,00	70,00	9.100,00	
							0,00	
								10.020,00
							0,00	
		ΟΜΑΔΑ 5: ΚΑΛΥΨΕΙΣ					0,00	
13	3	Επίστρωση με τεχνικό χλοοτάπυτα	ΟΙΚ 7396	μ ²	908,85	32,00	29.083,20	
								29.083,20
							0,00	

